


**SOMELEC**

Date : 24-01-2024

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE  
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU  
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer  
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie  
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95  
 R.C.:N°35699/NIF 30500075  
 E-mail:somelec@somelec.mr



**Affichage N°****4714****Travaux des génies  
civils****DA N° 035/DCD/DEMCI/DEMZSC du  
27/11/2023****Date d'ouverture : Judi 01 Fevrier 2024 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Réfection des dalles supérieur des postes HTA/BT d'INITI et Wandama**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Réfection des dalles supérieures des postes HTA/BT d'INITI et Wandama à Kaédi	U		2
<b>NB : Voir le DQE ci-joint</b>				

**Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :**

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : **INITI et Wandama à kaédi**
- 4) **Délai de execution : 5 Jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Judi 01 Fevrier 2024 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

**N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)**

 <b>Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux</b> Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud


SOMELEC

 Direction Centrale de la Distribution  
 Charge de Mission de la Cartographie

## DEVIS QUANTITATIF POUR UNE DALLE

OBJET: Demolition et reconstruction de deux dalles superieure en HOURDIS creux à ATAR

N°	DESIGNATIONS	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX T	
GROS -ŒUVRE						
A	Démolition dalle pleine superieure	m <sup>2</sup>	42,680			
	Renforcement structure des poteaux en BA	m <sup>3</sup>	0,4725			
	BA pour les chainage haut	m <sup>3</sup>	0,6345			
	BA pour les elements	m <sup>3</sup>	1,4256			
	Construction dalle superieure en hourdis creux 0,45/0,20	m <sup>2</sup>	42,680			
	BA pour poutre avec retombée	m <sup>3</sup>	0,3300			
	Enduit interieur et exterieur + sous plafond	m <sup>2</sup>	4,2680			
	Etancheite monocouche en pax Alu	m <sup>2</sup>	55,000			
	Réhabilitation dalle d'accès	U	1,000			
	F/p Remblais sur le pourtour du poste	m <sup>3</sup>	10,228			
	F/p de gouttieres	U	4,000			
	SOUS TOTAL - A					
	PEINTURE					
B	Lachaux + badigeonnage	m <sup>2</sup>	42,680			
	Peinture interieure et exterieure + sous plafond	m <sup>2</sup>	42,680			
	Peinture à la tyrolienne	m <sup>2</sup>	50,625			
SOUS TOTAL - B						
ELECTRICITE						
Electricite à rehabilite						
C	F/p Hublo étanche	U		FF		
	F/p Câble VGE apparent 1,5mm <sup>2</sup> cuivre isolé	ml				
	F/p Barrette de neutre de terre	U				
	F/p Barrette de coupure	U				
	F/p Prises Encastrees	U				
	F/p Interrupteurs simple allumage	U				
SOUS TOTAL - C						

- 1- Démolition de la dalle superieure
- 2 Renforcement structure des poteaux
- 3 Reconstruction des chainages haut
- 4 Reconstruction de la dalle superieure en hourdis
- 5 Reprise des enduits
- 6 Pose des etancheites
- 7 Rehabilite de l'installation electrique
- 8 Rehabilite des peintures
- 9 Rehabilite des dalles d'accès
- 10 Remblais sur le pourtour du poste