


SOMELEC

Date : 31-08-2023

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N° 4207 Travaux des génies civils**

DA N° 132-CAD/ATA/SA du 20/07/2023

Date d'ouverture : **Jeudi 07 Septembre 2023 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Clôture de la rentrée de la centrale chinoise**


Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Enlèvement du grillage existant	U		1
2	Peinture du mur et poteaux existants	U		1
3	Construction d'un mur de 1m de hauteur	m		80
4	Fourniture et pose grillage plastifié	m		180
5	Fourniture et pose porte d'entrée de 4m x 3m	U		1
6	Fourniture et pose porte de 3m x 0.8m métallique	U		1
7	Fourniture et pose 3 fils de barbelés	m		540
8	Fourniture et pose gravier concasse	m ²		70
9	Fourniture et pose d'un baraque de 3m x 4m	U		1
10	Construction de deux toilettes en maçonnerie	U		1
11	Passage en pavé autobloquant de 15m x 2m	m ²		30
12	Réalisation jardin et implantation des arbres	m ²		50


NB : - Voir le cahier de charge et DQE ci-joint. - Visite du site obligatoire. - Pour la visite du lieu RV le Lundi 04/09/2023 à 12H à la Centrale Chinoise.

votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux **Centrale chinoise**
- 4) **Délai de execution :**

- o le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
- o Votre offre doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >>
- o IL est exigé de présenter une fiche technique ou une catalogue pour les produits/services proposés
- Les offres doivent être présentées au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 07 Septembre 2023 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.**
- o le soumissionnaire doit, sous peine de rejet, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé.
- o la SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- o la SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item.
- o Tout fournisseur n'ayant pas fourni au service des achats un dossier complet comprenant le n° de son registre de commerce (RC), son Code contribuable, son Numero d'Identification Fiscale (NIF) et son compte bancaire ne pourra pas participer à la soumission et son offre sera rejetée.

 **Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux**
 Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice



Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie Société Mauritanienne d'Électricité



La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) lance une consultation pour la réalisation des travaux de la construction du mur et toilette, peinture, Fourniture et pose grillage plastifié de panneaux rigide y compris ces poteaux, fourniture et pose gravier concasse autour du nouveau centre de khadematy, les travaux seront exécutés à l'usine chinoise Nouakchott. A ce titre, nous invitons les entreprises intéressées, pouvant justifier d'une expérience similaire avérée et dûment authentifiée dans le domaine, à soumettre une proposition technique et financière pour la réalisation des prestations définies ci – après.

Cette proposition servira de base à une éventuelle passation de commande de la part de la SOMELEC.

A : PEINTURE

Ils sont destinés à rendre le sujet apte à l'application des produits de peinture.

Les préparations comprennent, suivant la nature du sujet, l'égrenage, le grattage, le dégraissage, le brossage, le ponçage à sec et le traitement des micro fissures de l'enduit au plâtre.

Les travaux d'apprêt comprennent :

- Les couches d'impression isolantes, hydrofuges et d'accrochage suivant qu'il s'agit de pièces humides ou non, à l'extérieur ou l'intérieur ;
- Les dégrossissages ;
- Les couches primaires anti-corrosives et d'accrochage sur les menuiseries métalliques ;
- Les imprégnations sur bois et contre-plaqués.

L'entrepreneur devra, si nécessaire, procéder aux travaux d'enduisage à sa charge s'il subsisterait d'éventuels défauts de surface.

B : Grillage

L ancien grillage sera déposé l entrepreneur fournira un grillage plastifié de panneaux rigid comprise ces poteaux dont la hauteur est de 2m.

C : QUALIFICATION DE SOUMISSIONNER

L'offre doit comprendre les pièces administratives établies dans les formes réglementaires attestant la régularité de ces prestataires vis-à-vis de l'Administration.

- Attestation délivrée par le Trésorier Général,
- Attestation délivrée par le Directeur Général des Impôts ;
- Attestation délivrée par le Directeur Général de la CNSS ;
- Fourniture un plan de jardin détail (et espacement vert)
 - Attestation de visite de lieu délivrée par CAD

Personnel

Le Candidat doit établir qu'il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

Nombre	Nom et prénoms	Affectation	Expérience globale en travaux (années)	Expérience dans des travaux similaires (Années)
1		Directeur des travaux ing GC	5	4

Le Candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience. Ingénieur génie civil sera permanent sur le site durant les travaux

Matériel

Numéro	Type et caractéristiques du matériel	Nombre minimum requis
1	véhicule utilitaire	1
2	lot de matériel, échafaudage	3

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé.
l échafaudage sera sur le site obligatoirement

NB : Le personnel et le matériel proposés feront l'objet d'une réception au démarrage des travaux

Il reste entendu que, pour le personnel, aucune substitution d'un membre du personnel-clé ne serait admise sans l'autorisation préalable de la SOMELEC après proposition de profils équivalents ou supérieurs.

Expérience

Avoir exécuté en tant qu'entrepreneur, ou sous-traitant des travaux de peinture et fourniture et pose de grillage de panneaux rigid cette expérience doit être justifiée par des pvs de réception et le numéro de maître l'ouvrage

f

D : DUREE DES TRAVAUX 20 jours

Détail quantitatif et estimatif
Fourniture et Pose Grillage Plastifié de Panneaux Rigides pour la clôture
(Usine Chinoise)

Désignation	Unité	Quantité	PU	PT
Enlèvement de grillage existant	ff	1		
Peinture du mur et poteaux existants	ff	1		
Construction d'un mur de 1m de hauteur y compris maçonneries, fondation et poteaux plus peinture	ml	80		
Fourniture et pose grillage plastifié de panneaux rigide y compris ces poteaux	ml	180		
Fourniture et pose porte d'entrée de 4mx3m	U	1		
Fourniture et pose porte de 3mx0.8m métallique	U	1		
Fourniture et pose 3 fils de barbèles	ml	540		
Fourniture et pose gravier concasse	m3	70		
Fourniture et pose un baraque de 3mx4m moderne pour le gardien	U	1		
Construction de deux toilettes en maçonnerie à l'extérieure couvertes en Béton de 1, mx1.5 pour chacune y compris peinture, revêtement, menuiseries, électricité, robinets, chaise turque et fosse septique de 5m3, alimentation en eau	ff	1		
Passage en pavé autobloquant de 15mx x2m	m2	30		
Réalisation jardin et implantation des arbres le plan à fournir	m2	50		

P

S