


SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott- Mauritanie
BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
R.C.:N°35699/NIF 30500075
E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****5187****Travaux des génies
civils****DA N° SN- CAD/ATA/SA du
12/08/2024****Date d'ouverture : Jeudi 15 Aout 2024 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Réalisation des travaux au niveau du nouveau siège**


Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Réalisation des travaux au niveau du nouveau siège pour la relocalisation de la salle des serveurs informatiques de l'ancien siège (Voir le CPT ci-joint.)	U		1

NB : - La visite du lieu est obligatoire. - Pour la visite du lieu RDV le Mercredi 14/08/2024 à 11H au nouveau siège SOMELEC. - Voir le cahier de charges ci-joint.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : **Nouveau siège SOMELEC**
- 4) **Délai de execution : 7 jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 15 Aout 2024 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

 **Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux** 
Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud


REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice



Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie Société Mauritanienne d'Électricité



La Société Mauritanienne d'Électricité groupe SOMELEC lance une consultation restreinte pour la réalisation des travaux de la peinture, nettoyage, Maçonnerie, fournitures, faux plancher, menuiserie et une séparation en Aluminium.

Pour objet de relocaliser la salle des serveurs informatiques de l'ancien siège vers le nouveau siège de groupe SOMELEC

A ce titre, nous invitons les entreprises intéressées, pouvant justifier d'une expérience similaire avérée et dument authentifiée dans le domaine, à soumettre une proposition technique et financière pour la réalisation des prestations définies ci – après.

Cette proposition servira de base à une éventuelle passation de commande de la part de la SOMELEC.

A : PEINTURE

Ils sont destinés à rendre le support apte à l'application des produits de peinture.

Les préparations comprennent, suivant la nature du support, l'égrenage, le grattage, le dégraissage, le brossage, le ponçage à sec et le traitement des microfissures de l'enduit au plâtre.

Les travaux d'apprêt comprennent :

- Les couches d'impression isolantes, hydrofuges et d'accrochage suivant qu'il s'agit de pièces humides ou non, à l'extérieur ou l'intérieur ;
- Les dégrossissages ;
- Les couches primaires anticorrosives et d'accrochage sur les menuiseries métalliques ;
- Les imprégnations sur bois et contre-plaqués.

L'entrepreneur devra, si nécessaire, procéder aux travaux d'enduisage à sa charge s'il subsisterait d'éventuels défauts de surface.

B : Maçonnerie

Les soubassements seront en agglos de 20x20x40 pleins maçonnés suivant les règles de l'art. Il est strictement prohibé l'emploi des agglos creux replis à la place d'agglos

C : Menuiserie

- Portes Métallique seront de 1^{er} choix 90x210
- Porte d'entrée principale 120x210
- Fenêtres et châssis vitrés 1mx1m
- Serrurerie quincaillerie : la quincaillerie devra répondre au choix du Maître de l'Ouvrage et, sauf prescription contraire, au label N.F.S.N.F.Q. Tous les accessoires seront de première qualité. Les articles de quincaillerie seront toujours de bonne qualité et garantis comme tel par l'Entrepreneur qui en demeure responsable. Ils devront porter l'estampille indiquant cette qualité.

D : QUALIFICATION DE SOUMISSIONNER

l'offre doit comprendre les pièces administratives établies dans les formes réglementaires attestant la régularité de ces prestataires vis-à-vis de l'Administration.

Ces pièces dont la validité est de six (06) mois, sauf pour la Banque Centrale de Mauritanie (validité fixée à un (01) mois) sont les suivantes :

- Attestation délivrée par le Trésorier Général,
- Attestation délivrée par le Directeur Général des Impôts ;
- Attestation délivrée par le Directeur Général de la CNSS ;
- Attestation délivrée par le Directeur du Travail et de la Main d'œuvre ;
- Attestation délivrée par le Directeur de la Supervision bancaire à la BCM certifiant que l'intéressé ne figure pas sur la liste des contentieux et comptes gelés.

Personnel

Le Candidat doit établir qu'il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

<i>Nombre</i>	<i>Nom et prénoms</i>	<i>Affectation</i>	<i>Expérience globale en travaux (années)</i>	<i>Expérience dans des travaux similaires (Années)</i>
1		Directeur des travaux ing GC	5	4

D : DUREE DES TRAVAUX 7 jours

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire en MRU	Prix total en MRU
Déplacement Matériels et nettoyage	FF	1		
Fermeture en maçonnerie l emplacement des fenêtres y compris un enduit et peinture	M ²	12		
F et P des briques verres	M ²	1.5		
Démolition d un mur et création un linteau	M ²	12		
Fourniture et Pose porte coupe-feu de 80x210 de bonne qualité	U	1		
Fourniture et Pose porte coupe-feu de 120x210 de bonne qualité	U	1		
Dépose la Menuiserie existante	FF	1		
Peinture intérieure	M ²	86		
Plomberie toilette a supprimer	FF	1		
Fourniture et Pose faux plancher avec des prises ondulées hauteur 40cm y compris ttjs	M ²	64		
Fourniture et Pose des climatiseurs Armoires de 3 chevaux	U	4		
Installation électrique ondulée	FF	1		
Interconnexion avec local télécom existant	FF	1		
Fourniture et Pose séparation en Alum de 4mx5m y copris une porte	M ²	45		
Fourniture et Pose équipement bureau Chaise roulante +bureau 1.2 +2 chaises visiteurs	U	2		
Fet P chemin de câble	FF	1		
TOTAL GENERAL				