

SOMELEC

Date : 13-12-2023

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****4714****Travaux des génies
civils****DA N° 035/DCD/DEMCI/DEMZSC du
27/11/2023****Date d'ouverture : Jeudi 21 Decembre 2023 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Réfection des dalles supérieur des postes HTA/BT d'INITI et Wandama**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Réfection des dalles supérieures des postes HTA/BT d'INITI et Wandama à Kaédi	U		2
NB : Voir le DQE ci-joint				

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : **INITI et Wandama à kaédi**
- 4) **Délai de execution : 5 Jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 21 Decembre 2023 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée.

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux
 Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud

SOMELEC

Direction Centrale de la Distribution
Charge de Mission de la Cartographie

DEVIS QUANTITATIF POUR UNE DALLE

OBJET: Demolition et reconstruction de deux dalles superieure en HOURDIS creux à ATAR

N°	DESIGNATIONS	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL	
GROS -ŒUVRE						
A	Démolition dalle pleine superieure	m ²	42,680			
	Renforcement structure des poteaux en BA	m ³	0,4725			
	BA pour les chainage haut	m ³	0,6345			
	BA pour les elements	m ³	1,4256			
	Construction dalle superieure en hourdis creux 0,45/0,20	m ²	42,680			
	BA pour poutre avec retombée	m ³	0,3300			
	Enduit interieur et exterieur + sous plafond	m ²	4,2680			
	Etancheite monocouche en pax Alu	m ²	55,000			
	Réhabilitation dalle d'accès	U	1,000			
	F/p Remblais sur le pourtour du poste	m ³	10,228			
	F/p de gouttieres	U	4,000			
	SOUS TOTAL - A					
	PEINTURE					
B	Lachaux + badigeonnage	m ²	42,680			
	Peinture interieure et exterieure + sous plafond	m ²	42,680			
	Peinture à la tyrolienne	m ²	50,625			
SOUS TOTAL - B						
ELECTRICITE						
Electricite à rehabilite						
C	F/p Hublo étanche	U		FF		
	F/p Câble VGE apparent 1,5mm ² cuivre isolé	ml				
	F/p Barrette de neutre de terre	U				
	F/p Barrette de coupure	U				
	F/p Prises Encastrees	U				
	F/p Interrupteurs simple allumage	U				
SOUS TOTAL - C						

- 1- Démolition de la dalle superieure
- 2 Renforcement structure des poteaux
- 3 Reconstruction des chainages haut
- 4 Reconstruction de la dalle superieure en hourdis
- 5 Reprise des enduits
- 6 Pose des etancheites
- 7 Rehabilite de l'installation electrique
- 8 Rehabilite des peintures
- 9 Rehabilite des dalles d'accès
- 10 Remblais sur le pourtour du poste