


SOMELEC

Date : 15-01-2024

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****4714****Travaux des génies
civils****DA N° 035/DCD/DEMCI/DEMZSC du
27/11/2023****Date d'ouverture : Lundi 22 Janvier 2024 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Réfection des dalles supérieur des postes HTA/BT d'INITI et Wandama**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Réfection des dalles supérieures des postes HTA/BT d'INITI et Wandama à Kaédi	U		2
NB : Voir le DQE ci-joint				

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : **INITI et Wandama à kaédi**
- 4) **Délai de execution : 5 Jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 22 Janvier 2024 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux *Am*
 Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud
reçu p 15
20/01/24

SOMELEC

Direction Centrale de la Distribution
Charge de Mission de la Cartographie

DEVIS QUANTITATIF POUR UNE DALLE

OBJET: Demolition et reconstruction de deux dalles superieure en HOURDIS creux à ATAR

N°	DESIGNATIONS	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX T
	GROS -ŒUVRE				
	Démolition dalle pleine superieure	m ²	42,680		
	Renforcement structure des poteaux en BA	m ³	0,4725		
	BA pour les chainage haut	m ³	0,6345		
	BA pour les elements	m ³	1,4256		
	Construction dalle superieure en hourdis creux 0,45/0,20	m ²	42,680		
A	BA pour poutre avec retombée	m ³	0,3300		
	Enduit interieur et exterieur + sous plafond	m ²	4,2680		
	Etancheite monocouche en pax Alu	m ²	55,000		
	Réhabilitation dalle d'accès	U	1,000		
	F/p Remblais sur le pourtour du poste	m ³	10,228		
	F/p de gouttieres	U	4,000		
	SOUS TOTAL - A				
	PEINTURE				
	Lachaux + badigeonnage	m ²	42,680		
B	Peinture interieure et exterieure + sous plafond	m ²	42,680		
	Peinture à la tyrolienne	m ²	50,625		
	SOUS TOTAL - B				
	ELECTRICITE				
	Electricite à rehabilite				
	F/p Hublo étanche	U			
	F/p Câble VGE apparent 1,5mm ² cuivre isolé	ml			
C	F/p Barrette de neutre de terre	U		FF	
	F/p Barrette de coupure	U			
	F/p Prises Encastrees	U			
	F/p Interrupteurs simple allumage	U			
	SOUS TOTAL - C				

- 1- Démolition de la dalle superieure
- 2 Renforcement structure des poteaux
- 3 Reconstruction des chainages haut
- 4 Reconstruction de la dalle superieure en hourdis
- 5 Reprise des enduits
- 6 Pose des etancheites
- 7 Rehabilition de l'installation electrique
- 8 Rehabilition des peintures
- 9 Rehabilition des dalles d'accès
- 10 Remblais sur le poutour du poste