


SOMELEC

Date : 15-11-2023

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****4594****Travaux des génies
civils****DA N° 145-CAD/ATA/SA du
15/11/2023****Date d'ouverture : Mardi 21 Novembre 2023 à 10:00****Objet : Appel d'offres****Description : Réhabilitation de la centrale de Walata**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Réhabilitation de la centrale de Walata	U		1
NB : Voir DQE ci-joint				

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : **Centrale de Walata**
- 4) **Délai de execution : 15 jours**
- 5) Votre offre doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée.

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

<p>Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux</p> <p>Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p><i>17/11/23</i></p>

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice



Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie Société Mauritanienne d'Electricité



La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) lance une consultation pour la réalisation des travaux de la peinture, nettoyage, fourniture et pose grillage plastifié, les travaux seront exécutés à la centrale de Walata

A ce titre, nous invitons les entreprises intéressées, pouvant justifier d'une expérience similaire avérée et dument authentifiée dans le domaine, à soumettre une proposition technique et financière pour la réalisation des prestations définies ci – après.

Cette proposition servira de base à une éventuelle passation de commande de la part de la SOMELEC.

A : PEINTURE

Ils sont destinés à rendre le sujettile apte à l'application des produits de peinture.

Les préparations comprennent, suivant la nature du subjectile, l'égrenage, le grattage, le dégraissage, le brossage, le ponçage à sec et le traitement du micro fissure de l'enduit au plâtre.

Les travaux d'apprêt comprennent :

- Les cauches d'impression isolantes, hydrofuges et d'accrochage suivant qu'il s'agit de pièces humides ou non, à l'extérieur ou l'intérieur ;
- Les dégrossissages ;
- Les couches primaires anticorrosives et d'accrochage sur les menuiseries métalliques ;
- Les imprégnations sur bois et contre-plaqués.

L'entrepreneur devra, si nécessaire, procéder aux travaux d'enduisage à sa charge s'il subsisterait d'éventuels défauts de surface.

B : Grillage

L ancien grillage sera déposé avec les cornier l entrepreneur fournira un grillage plastifié de 3mm en panneaux rigides dont la hauteur est de 2m

C : QUALIFICATION DE SOUMISSIONNER

l'offre doit comprendre les pièces administratives établies dans les formes réglementaires attestant la régularité de ces prestataires vis-à-vis de l'Administration.

Ces pièces dont la validité est de six (06) mois, sauf pour la Banque Centrale de Mauritanie (validité fixée à un (01) mois) sont les suivantes :

- Attestation délivrée par le Trésorier Général,
- Attestation délivrée par le Directeur Général des Impôts ;
- Attestation délivrée par le Directeur Général de la CNSS ;
- Attestation délivrée par le Directeur du Travail et de la Main d'œuvre ;
- Attestation délivrée par le Directeur de la Supervision bancaire à la BCM certifiant que l'intéressé ne figure pas sur la liste des contentieux et comptes gelés.

Personnel

Le Candidat doit établir qu'il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

<i>Nombre</i>	<i>Nom et prénoms</i>	<i>Affectation</i>	<i>Expérience globale en travaux (années)</i>	<i>Expérience dans des travaux similaires (Années)</i>
1		Directeur des travaux ing GC	5	4

Le Candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience
Ingénieur génie civil sera permanent sur le site durant les travaux

Matériel

Numéro	Type et caractéristiques du matériel	Nombre minimum requis
1	véhicule utilitaire	1
2	lot de matériel, échafaudage	3

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé.
l échafaudage sera sur le site obligatoirement

NB : Le personnel et le matériel proposés feront l'objet d'une réception au démarrage des travaux.

Il reste entendu que, pour le personnel, aucune substitution d'un membre du personnel-clé ne serait admise sans l'autorisation préalable de la SOMELEC après proposition de profils équivalents ou supérieurs.

. Expérience

Avoir exécuté en tant qu'entrepreneur, ou sous-traitant des travaux de peinture et fourniture et pose de grillage cette expérience doit être justifiée par des pvs de réception et le numéro de maître l'ouvrage

D : DUREE DES TRAVAUX 15 jours

DQE

Désignation	Localisation	Unité	Quantité	Prix
Fourniture et pose des couvercles avec nettoyage et finition des bords pour caniveaux	salle de machine	ml	10	
Fourniture et pose une porte métallique 250x210	salle de machine	u	1	
Serrure pour porte métallique	salle de machine	u	1	
Etanchéité pour toiture en bac alu	salle de machine	m2	65	
Fourniture et pose des châssis vitrés en alu 100x110	salle de contrôle	u	2	
Fourniture et pose de porte en alu 80x210	salle de contrôle	u	3	
Fourniture et pose porte en bois 80x210	toilette	u	1	
Fourniture et pose porte en bois 70x210	toilette	u	2	
Serrure pour porte en bois	toilette	u	1	
Fourniture et pose chaise anglais	toilette	u	1	
Réparation et débouchage de tuyauterie	toilette	ff	1	
Réparation de dallage	l'ensemble	m2	119	
Installation électrique	Salle de machine + contrôle + toilette	ff	1	

Serrure pour porte métallique	Locale transformateur	u	1	
Peinture intérieur avec grattage de l'existant et traitement des fissures et enduits	l'ensemble	m2	311	
Peinture extérieur avec grattage de l'existant et traitement des fissures et enduits	l'ensemble	m2	199	
Fourniture et pose de clôture en grillage vert de panneaux rigides de 2md'hauteur avec l'installation de deux portes de 300 et de 120	clôture	ml	300	
Nettoyage général et déraciner les arbres	clôture	ff	1	
Construction d'un mure en maçonnerie y compris l'enduit et la peinture	Cloture	ml	300	