


SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott- Mauritanie
BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
R.C.:N°35699/NIF 30500075
E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****5225****Travaux des génies
civils****DA N° 02-DCD/DENN/DER/24 du
21/05/2024****Date d'ouverture : Lundi 09 Septembre 2024 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Réhabilitation des postes de distribution à Nouakchott**




Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Réhabilitation d'un poste de distribution de 4x4 m ² par la démolition de la dalle supérieure et le rehaussement du poste.	U		6
2	Réhabilitation d'un poste de distribution de 4x6 m ² par la démolition de la dalle supérieure et le rehaussement du poste.	U		2

NB : - La visite des lieux est obligatoire. - Voir le planning de visite des lieux (le Mercredi 04/09/2024) et DQE ci-joints.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : **Nouakchott**
- 4) **Délai de exécution : Deux mois**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 09 Septembre 2024 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

 **Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux** 
Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud


15/05/2024

Liste des postes concernés

N°	Zone du poste	N° du poste	Nom du poste	Surface (m²)
1	Teyarett	P211	Genie Militaire	4x4
2		P61	Hopital Teyarett	4x4
3	Arafat	P537	Lar 07	4x4
4		P460	Zone cimitiere	4x6
5		P185	Arafat poteau 3	4x6
6	El mina	P56	Foire	4x4
7		P307	Dar El Beida	4x4
8	Dar Naim	P191	Ould Badou	4x4

ن

Projet de demolition et rehaussement des dalles superieur pour 8 postes à Nouakchott

DA N° : 02/DCD/DENN/DER

DQE pour rehabilitation de 2 poste de distribution de 4x6m²

Designation		Unité	Qté	PU en MRU	PT en MRU
A Terrassement					
1.1	Installation de chantier	FF	1		0
1.2	demolition dalle sup + étaient dalle au moment de la demolition	m2	24		0
1.3	arrachement de 6 poteaux et semelles existants	FF	1		0
1.4	Fouilles en puits pour semelles	m3	6		0
1.5	Remblais aux droits des fondation	m3	1		0
B Gros œuvres					
2.1	Béton de propreté	m3	0,3		0
2.2	BA pour semelles	m3	1,5		0
2.3	BA pour poteaux	m3	0,9		0
2.4	BA pour chainages et poutres	m3	3,4		0
2.5	Maçonnerie rehausser les murs du poste de 0,7m	m2	14		0
2.6	BA dalle pleine ep =12cm ferrailage Ø10 écartement 12cm	m3	2,88		0
2.7	Enduit exterieur et interieur	m2	120		0
2.8	Peintures exterieur + interieur	m2	90		0
C Menuiserie					
3.1	fenetre de 3,4mX0,4m en haut de la porte	U	1		0
3.2	fenetre de 0,8mX0,8m insérer dans le mur	U	1		0
D Divers					
4.1	Rehaussement de la porte si c'est necessaire	FF	1		0
4.2	Etanchéité	m2	30		0
TOTAL pour un poste de 4x6m²					0
Total pour deux postes de 4x6m ²		U	2	0	0

L

A

DQE pour rehabilitation de 4 postes de distribution de 4xm²

		Désignation	Unité	Qté	PU en MRU	PT en MRU
A Terrassement						
1.1		Installation de chantier	FF	1		0
1.2		demolition dalle sup + étaient dalle au moment de la demolition	m2	16		0
1.3		arrachement de 6 poteaux et semelles existants	FF	1		0
1.4		Fouilles en puits pour semelles	m3	4		0
1.5		Remblais aux drois des fondation	m3	1		0
B Gros oeuvres						
2.1		Béton de propreté	m3	0,2		0
2.2		BA pour semelles	m3	1		0
2.3		BA pour poteaux	m3	0,5		0
2.4		BA pour chainages et poutres	m3	2,5		0
2.5		Maçonnerie rehausser les murs du poste de 0,7m	m2	12		0
2.6		BA dalle pleine ep =12cm ferrailage Ø10 écartement 12cm	m3	1,8		0
2.7		Enduit extérieur et intérieur	m2	90		0
2.8		Peintures extérieur + intérieur	m2	70		0
C Menuiserie						
3.1		fenetre de 3,4mX0,4m en haut de la porte	U	1		0
3.2		fenetre de 0,8mX0,8m inserer dans le mur	U	1		0
D Divers						
4.1		Rehaussement de la porte si c'est necessaire	FF	1		0
4.2		Etanchéité	m2	18		0
TOTAL pour un poste de 4x4m²						
		Total pour Six postes de 4x4m ²	U	6	0	0
Total						0

LE PLANNING DE LA VISITE DES LIEUX DES POSTES

(Mercredi le 04/092024)

N°	Zone du poste	N° du poste	Nom du poste	Surface (m ²)	Heure
1	Teyarett	P211	Genie Militaire	4x4	10:00
2		P61	Hopital Teyarett	4x4	10:30
3	Arafat	P537	Lar 07	4x4	13:30
4		P460	Zone cimitiere	4x6	13:00
5		P185	Arafat poteau 3	4x6	12:30
6	El Mina	P56	Foire	4x4	12:00
7		P307	Dar El Beida	4x4	14:00
8	Dar Naim	P191	Ould Badou	4x4	11:00

NB : Le contact du responsable de la visite des lieux : 33 10 34 10