


SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott- Mauritanie
BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
R.C.:N°35699/NIF 30500075
E-mail:somelec@somelec.mr



**Affichage N°****5628****Prestations de
service****DA N° 02/25-DCAMG/DAA/DAP du
04/02/2025****Date d'ouverture : Lundi 24 Fevrier 2025 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Réhabilitation magasin général**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Réhabilitation magasin général suivant le cahier de charge et DQE ci-joints	U		1
NB : - La visite de lieu est obligatoire. - La visite de lieu est prévue le Lundi 17/10/2025 à 11H. - Voir le DQE et cahier des charges ci-joints. - Le DQE doit être renseigné , signé et cacheté par le soumissionnaire. - Il est exigé de préciser le délai de réalisation des travaux. - Les offres doivent être en deux copies.				

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : **Magasin général**
- 4) **Délai de execution :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 24 Fevrier 2025 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

 **Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux** 
Azza EL GHOTOB MOMA
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice



Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie Société Mauritanienne d'Électricité



La Société Mauritanienne d'Électricité groupe SOMELEC lance une consultation restreinte pour la réalisation des travaux de la peinture, Maçonnerie, fournitures et pose des panneaux en bac Alu pour les deux hangars.

Les travaux seront exécutés au magasin général du group SOMELEC situé au Ksar

A ce titre, nous invitons les entreprises intéressées, pouvant justifier d'une expérience similaire avérée et dument authentifiée dans le domaine, à soumettre une proposition technique et financière pour la réalisation des prestations définies ci – après.

Cette proposition servira de base à une éventuelle passation de commande de la part de la SOMELEC.

A : PEINTURE

Ils sont destinés à rendre le sujet apte à l'application des produits de peinture.

Les préparations comprennent, suivant la nature du sujet, l'égrenage, le grattage, le dégraissage, le brossage, le ponçage à sec et le traitement des microfissures de l'enduit au plâtre.

Les travaux d'apprêt comprennent :

- Les couches d'impression isolantes, hydrofuges et d'accrochage suivant qu'il s'agit de pièces humides ou non, à l'extérieur ou l'intérieur ;
- Les dégrossissements ;
- Les couches primaires anticorrosives et d'accrochage sur les menuiseries métalliques ;
- Les imprégnations sur bois et contre-plaqué.

L'entrepreneur devra, si nécessaire, procéder aux travaux d'enduisage à sa charge s'il subsisterait d'éventuels défauts de surface.

B : Maçonnerie

Les soubassements seront en agglos de 20x20x40 pleins maçonnés suivant les règles de l'art. Il est strictement prohibé l'emploi des agglos creux replis à la place d'agglos

C : Couverture

Fourniture et pose de couverture de panneaux en bac alu y compris la fixation par vis autotaraudeuse et la fourniture et la pose des tôles prélaquées d'épaisseur 75/100 pliées d'étanchéité (faitière, solins bavette, bandeaux) ainsi que toutes sujétions.

E : QUALIFICATION DE SOUMISSIONNER

L'offre doit comprendre les pièces administratives établies dans les formes réglementaires attestant la régularité de ces prestataires vis-à-vis de l'Administration.

Ces pièces dont la validité est de six (06) mois, sauf pour la Banque Centrale de Mauritanie (validité fixée à un (01) mois) sont les suivantes :

- Attestation délivrée par le Trésorier Général,
- Attestation délivrée par le Directeur Général des Impôts ;
- Attestation délivrée par le Directeur Général de la CNSS ;
- Attestation délivrée par le Directeur du Travail et de la Main d'œuvre ;
- Attestation délivrée par le Directeur de la Supervision bancaire à la BCM certifiant que l'intéressé ne figure pas sur la liste des contentieux et comptes gelés.

Personnel

Le Candidat doit établir qu'il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

<i>Nombre</i>	<i>Nom et prénoms</i>	<i>Affectation</i>	<i>Expérience globale en travaux (années)</i>	<i>Expérience dans des travaux similaires (Années)</i>
1		Directeur des travauxing GC	5	4

Le Candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience
Ingénieur génie civil sera permanent sur le site durant les travaux

Matériel

Numéro	Type et caractéristiques du matériel	Nombre minimum requis
<u>1</u>	véhicule utilitaire	1
2	lot de matériel, échafaudage	3

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé.

l échafaudage sera sur le site obligatoirement

NB : Le personnel et le matériel proposés feront l'objet d'une réception au démarrage des travaux.

Il reste entendu que, pour le personnel , aucune substitution d'un membre du personnel-clé ne serait admise sans l'autorisation préalable de la SOMELEC après proposition de profils équivalents **ou** supérieurs.

. Expérience

Avoir exécuté en tant qu'entrepreneur, ou sous- traitant des travaux de peinture et fourniture et pose de panneaux en bac alu cette expérience doit être justifiée par des pvs de réception et le numéro de maitre l ouvrage

D : DUREE DES TRAVAUX 15 jours

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire en MRU	Prix total en MRU
Les Bureaux				
F et P de panneaux en bac alu	M ²	12		
Grattage et Peinture les IPE anti rouille	FF	1		
F et P étanchéité pour charpente	M ²	6		
Traitement Emplacement de l antenne du disi	FF	1		
Réhabilitation la jonction mur et charpente	FF	1		
Traitement de fissure de la dalle supérieur	FF	1		
Fermeture en maçonnerie entre le mue et le poteau IPE	M ²	86		
Peinture intérieure après grattage de l'existence et traitement de fissures	FF	1		
Etanchéité de fenêtre bureau division technique	U	1		
Petit magasin				
F et P serrure porte	U	1		
F et P fenêtre en métallique de 0.5mx1m	U	1		
Traitement de fissure des murs	FF	1		
Loge gardien				
Peinture intérieure et extérieure	FF	1		
F et P serrure porte	U	1		
Traitement de fissure des murs	FF	1		
Vidange fosse	U	1		
F et P porte de toilette	U	1		
Peinture	FF	1		
Construction puit perdu de 1.5x1.5x3 y compris raccordement avec la fosse	U	1		
Séparation en maçonnerie de toilette	M ²	8		
Création d une porte	FF	1		
F et P porte de toilette	U	1		
F et P chaise turc y compris tt évacuations	U	1		
F et P robinet de douche	U	2		
Carreau et fiancé pour toilette	FF	1		
Eclairage toilette et alimentation en eau	FF	1		
Peinture	FF	1		
Déplacement d une caisse et fermeture leur emplacement	FF	1		
Hangar I				
Crantage structure métallique et Peinture anti rouille	FF	1		
Dépose panneaux endommagés	FF	1		

F et P de panneaux en bac alu	M ²	15		
Fixation des panneaux existants	FF	1		
Hangar 2				
Dépose panneaux endommagés	FF	1		
F et P de panneaux en bac alu	M ²	18		
Fixation des panneaux existants	FF	1		
TOTAL GENERAL				