


SOMELEC

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ELECTRICITE  
SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU  
siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer  
Ksar - Nouakchott- Mauritanie  
BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95  
R.C.:N°35699/NIF 30500075  
E-mail:somelec@somelec.mr



Affichage N°

Prestations de service

DA N° 363-09/C.ARAFAT/DP/2024 du 27/11/2024

5481

Date d'ouverture : **Jeudi 26 Decembre 2024 à 12:00**

Objet : Appel d'offres  
Description : Travaux de Réhabilitation à la centrale Arafat

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Réhabilitation des toilettes, de la salle réfectoire, la chambre du chauffe-eau, le bassin stockage d'eau et la conduite de la centrale Arafat (Voir le cahier des charges ci-joint)	U		1
NB : - Voir le cahier des charges ci-joint. - La visite du lieu est obligatoire.				

**Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :**

1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables

2) Le délai d'option doit être de trois mois

3) Lieu de travaux : **Centrale Chinoise**

4) **Délai de execution :**

5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 26 Decembre 2024 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.

6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés

7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé

8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation

9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item

10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux

Azza EL GHOTOB MOMA



16  
12  
24

**SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE**  
**SPT / Groupe-SOMELEC**

**DIRECTION CENTRALE DE PRODUCTION ET TRANSPORT**  
**DIRECTION DE PRODUCTION**  
**CENTRALE THERMIQUE ARAFAT**

**CAHIER DE CHARGE RELATIF A LA REHABILITATION**  
**DES TOILETTES DU REFECTOIRE, LE BASSIN DE**  
**STOCKAGE D'EAU ET LA CONDUITE D'EAU DE LA**  
**CENTRALE D'ARAFAT**

NKTT, Le 27 Novembre 2024



# CAHIER DES CHARGES

**La SOMELEC** lance ce cahier de charges de prestation de service de la réhabilitation des toilettes du réfectoire, bassin de stockage d'eau et la conduite d'eau de la centrale d'Arafat relatif à la DA n° 363-09/C.ARAFAT/DP/2024 en date du 27/11/2024, auprès de ses fournisseurs spécialisés dans le domaine de réhabilitation des toilettes, de bassin d'eau et les conduites d'eau d'alimentation :

**La Centrale Arafat :** Elle se situe à ARAFAT en face du carrefour 3 poteaux.  
Les matériels et les produits nécessaires pour réaliser les travaux de réhabilitation de la salle réfectoire, les toilettes, le bassin et la conduite d'eau sont à la charge du soumissionnaire.

## **Le soumissionnaire postulant devra :**

- Acquérir des connaissances et expériences approfondies dans le domaine de réhabilitation des toilettes et bassin de stockage.
- Disposer d'un équipement approprié à l'exécution des travaux requis,
- Présenter des certificats ou attestations valides par des sources dont ont été exécutés des travaux similaires,
- Préciser son offre pour la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment selon ses compétences et aptitudes dans ce domaine.
- La vitesse d'exécution des travaux doit être exprimée par un délai à préciser.

## **Description des services à fournir :**

**Les travaux demandés pour la réhabilitation des toilettes, le bassin de stockage d'eau et le circuit d'eau d'alimentation:**

**Les toilettes sont composées de : 3 WC et 3 Douches.**

- Réhabilitation complète de toutes les toilettes (3 WC et 3 Douches).
- Réhabilitation des circuits d'alimentation en eau douce des toilettes et le circuit d'assainissement.
- Réhabilitation du circuit électrique et l'éclairage des toilettes.
- Remplacement des portes et fenêtres de toutes les toilettes.

**Salle réfectoire et la chambre du chauffe-eau :**

- Remplacement des portes et fenêtres des 2 chambres.
- Réparation de l'éclairage des 2 chambres.
- Repeindre toutes les toilettes, la salle réfectoire et la chambre du chauffe-eau.

**Bassin de stockage d'eau et circuit d'alimentation eau douce:**

- Réhabilitation complète du bassin de stockage d'eau.
- Réhabilitation du circuit d'eau l'alimentation du bassin vers les utilisateurs.
- Remplacement de tout le système du transfert d'eau vers les utilisateurs (suppresseur et accessoires).
- Réhabilitation du système de remplissage du bassin en eau.
- Faire l'ensemble des essais nécessaires après les travaux.

**Type de peinture demandée :**

La peinture à l'huile et à l'eau à utiliser doit être d'une qualité de longue durabilité, de norme internationale ISO12944.

**RAPPORT :**

**Le soumissionnaire** doit établir une liste des matériels changés et des produits utilisés pendant l'exécution des travaux dans un rapport détaillé de fin des travaux.

**GARANTIE :**

**Le soumissionnaire retenu devra** exécuter les phases contractuelles d'activités à savoir :

-Une garantie de six (6) mois à partir de la date de réception des travaux, est exigée de tout soumissionnaire.

**Pour sa part, la SOMELEC,** représentée par le Chef de Centrale d'Arafat, se chargera du suivi et du contrôle de la qualité et de la bonne exécution des travaux.

 **Directeur Central de Production et du Transport**

