

SOCIETE MAURITANIENNE DE L'ELECTRICITE  
SOCIETE AU CAPITAL DE 8.653.486.407 UM  
Siège Social - Av. de l'Indépendance - Nouakchott  
BP:355 Tél 45 25 67 83 /45 25 42 80/ 45 29 03 89  
FAX 45 25 39 95 RC 35699  
somelec@somelec.mr  
Direction Achats & Approvisionnements  
Département Achats & Transit



Affichage N°

3070

DA N°

DA-08-22-DTD-DER

**Objet: Demande de prix**

Nous vous demandons de nous soumettre votre offre pour la fourniture du matériel désigné ci-après :

**Construction génie civil**

Désignation	Référence Article	Quantité
Construction d'un génie civil de poste cabine HTA/BT maçonné type privé pour DGSN		1,00
Conformément aux normes et spécifications techniques ,Définit par la SOMELEC		

**Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :**

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Les prix s'entendent :
- 4) Lieu de livraison :
- 5) Délai de livraison :

- \* Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
- \* Votre offre doit être présentée sous pli fermé avec mention « Confidentiel et N° Affichage »
- \* Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
- \* Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés

**Les offres doivent être présentées au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Le mardi, 26/04/2022 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.

- \* Le soumissionnaire doit, sous peine de rejet, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé.
- \* La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation.
- \* La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- \* Tout fournisseur n'ayant pas fourni au service des Achats un dossier complet comprenant le n° de son registre de commerce (RC), son Code contribuable, son Numéro d'Identification Fiscale (NIF) et son compte bancaire ne pourra pas participer à la soumission et son offre sera rejetée.

**\*\* Sous peine de rejet, le matériel doit être disponible pour une livraison immédiate.**

Directeur Achats et Approvisionnements

## DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Poste de distribution HTA/BT type privé conformément à la DA n° 008/2022 du 21/03/2022

N°	Désignation	U	Qté	PU	PT
				MRU	MRU
<b>II</b>	<b>TERRASSEMENT</b>				
2.1	Décapage nivellement implantation	m <sup>2</sup>	20,00		
2.2.1	Fouille en tranchées sous longrines	m <sup>3</sup>	10,30		
2.3.1	Remblais au droit fondations	m <sup>3</sup>	3,50		
2.3.2	Remblais sous dallage	m <sup>3</sup>	4,40		
<b>III</b>	<b>GROS ŒUVRE</b>				
<b>3.1</b>	<b>Béton en fondations</b>				
3.1.1	Béton de propreté	m <sup>3</sup>	0,50		
3.1.2	BA semelles, voiles, longrines, dallage..., en gravier concassé 5/25 dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,00		
3.1.4	Gros béton	m <sup>3</sup>	1,50		
<b>3.2</b>	<b>Bétons en élévation</b>				
3.2.1	BA poteaux, linteaux, chaînage, dalle sup..en gravier concassé 5/25 dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,50		
<b>3.3</b>	<b>Maçonnerie</b>				
3.3.2	Maçonnerie en élévation de 20	m <sup>2</sup>	35,00		
<b>3.4</b>	<b>Enduits</b>				
3.4.1	Enduits lissés intérieurs y/c finitions	m <sup>2</sup>	35,00		
3.4.2	Enduits sous planchers y/c finitions	m <sup>2</sup>	20,00		
3.4.3	Enduits lissés sur façades	m <sup>2</sup>	38,00		
<b>V</b>	<b>REVETEMENT - ETANCHEITE</b>				
5.1	Chape de ciment avec durcisseur	m <sup>2</sup>	14,50		
5.2	Etanchéité monocouche	m <sup>2</sup>	20,00		
<b>VI</b>	<b>MENUISERIE</b>				
6.1	Porte galva ou alu 1,25 m x 2,1 m passage libre	U	1,00		
6.2	Grille de ventilation (80x100)	U	2,00		
6.3	Grille de ventilation (40x340) pour la façade	U	1,00		
6.4	Panneau d'identification	U	1,00		
6.5	Mètre de cornière 40x40x4 mm sur les caniveaux	FF	1,00		
<b>VII</b>	<b>PEINTURE</b>				
7.1	Vinylique sur enduits lissés des façades y/c chaulages	m <sup>2</sup>	35,00		
7.2	Vinylique sur planchers y/c chaulages	m <sup>2</sup>	20,00		
7.3	Glycéro 80 % sur murs intérieurs y/c chaulage	m <sup>2</sup>	35,00		
7.4	Tyrolienne sur enduits crépissés	m <sup>2</sup>	38,00		
7.5	Glycéro 80 % sur menuiserie	m <sup>2</sup>	16,00		
<b>VIII</b>	<b>ELECTRICITE INTERIEURE ET PLOMBERIE</b>				
<b>8.2</b>	<b>Eclairage (F&amp;P avec toutes sujétions)</b>				
8.2.1	Ensemble complet éclairage - prise de courant - câblage	U	1,00		
8.2.2	Plomberie ( suivant plans)	U	1,00		
8.2.3	système mise a la terre (câble nu 29,3 mm <sup>2</sup> )	ff	1,00		

**B:** La fondation doit être en ciment anti-seul (brique plein, semelle, poteaux).

