


SOMELEC

Date : 05-08-2025

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ELECTRICITE
SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott- Mauritanie
BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
R.C.:N°35699/NIF 30500075
E-mail:somelec@somelec.mr





**Affichage N°****6021****Travaux des génies
civils****DA N° 151-07/C.ARAFAT/DP/2025 du
17/07/2025****Date d'ouverture : Lundi 11 Aout 2025 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Elévation du mur de clôture de la centrale d'ARAFAT**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Elévation du mur de clôture de la centrale d'ARAFAT d'une hauteur d'un mètre et soixante-dix centimètres (1m 70 cm). Centrale Arafat (Voir le cahier de charges ci-joint.)	U	Centrale Arafat	1
NB : - Voir le cahier de charges ci-joint. - La visite du lieu est obligatoire.				

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : **Centrale Arafat**
- 4) **Délai de exécution :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 11 Aout 2025 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

 Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux 
Azza EL GHOTOB MOMA
 

SPT / Groupe-SOMELEC

DCPT/DP/DGET

CENTRALE ARAFAT

UR: 30A

CAHIER DES CHARGES

La SOMELEC lance ce cahier de charges de prestation de service pour élévation du mur de la centrale Arafat, l'objet de la DA N° 151-07/C.ARAFAT/DP/2025, auprès de ses fournisseurs spécialisés dans le domaine de la construction.

I- Le soumissionnaire postulant devra :

- 1- Faire une élévation du mur de clôture de la centrale Arafat.
- 2- La hauteur du mur à élever : 1,70 mètre.
- 3- Le fer à béton à utiliser : 12 mm de diamètre.
- 4- Les nouveaux poteaux à installer doivent être liés aux anciens poteaux.
- 5- Les briques à utiliser : briques de même dimension que le mur existant.
- 6- Construire une longrine finale en béton armé sur le mur.
- 7- Installation des fils barbelés galvanisés avec des supports en cornières 30/30 galvanisés au-dessus du mur.
- 8- Mettre une couche d'enduit, côté intérieur et extérieur du mur avec du ciment anti sel.
- 9- Peinture : Peindre le mur, côté intérieur et extérieur avec la peinture Tyrolienne même couleur que la couleur existante.
- 10- Faire le déblayage des gravas de l'ancien mur cassé.

II- La fourniture du matériel :

La fourniture du matériel est la charge du soumissionnaire.

III- RAPPORT :

Le soumissionnaire doit produire un rapport détaillé de fin des travaux, dans lequel il établit une liste de matériels et produits utilisés pendant l'exécution des travaux de l'élévation du mur de la centrale d'Arafat.

IV- GARANTIE :

Le Soumissionnaire Retenu devra exécuter les phases contractuelles d'activités à savoir :

- Une garantie de six (6) mois à partir de la date de réception des travaux.

Pour sa part, la SOMELEC, représentée par le Chef d'Exploitation de la centrale d'Arafat et responsable Génie Civil de la SOMELEC, se chargeront du suivi et du contrôle de la qualité des tâches exécutées après les travaux.

Directeur Central de Production et du Transport

