


SOMELEC

Date : 08-04-2026

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****6642****Travaux des génies
civils****DA N° 062-15/CWF/DP/2026 du
23/03/2026****Date d'ouverture : Lundi 20 Avril 2026 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Travaux de réfection du mur de Clôture et des logements de la Centrale Wharf.**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Travaux de réfection du mur de Clôture et des logements de la Centrale Wharf. (voir le cahier de charge ci-joint.)	U		1
NB : - La visite de lieu est obligatoire. - Voir le cahier de charges ci-joint.				

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : **Centrale Wharf**
- 4) **Délai de execution :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 20 Avril 2026 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) ~~Le soumissionnaire doit présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés~~
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Az Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux *MS*
 Azza EL GHOTOB MOMA

 09
 02
 26

Cahier de Charge pour des Travaux Génie Civil sur le Mur de Clôture de la Centrale Wharf :

1- Elévation la Hauteur du Mûr : hauteur d'élévation = 1m :

- Fer à béton : même dimension de ce qui est dans le Mur,
- Briques : même dimension de ce qui est dans le Mur
- Construire d'une Longrine finale (chainage finale) au-dessus du mur.

2- Mettre une couche d'enduit de ciment anti Sel du côté intérieur et extérieure du mur.

3- Fourniture et installation d'un grillage barbelé galvanisé avec des supports galvanisés au-dessus du mur.

4- La Peinture :

- Peindre le mur du côté intérieur et extérieur avec la peinture Tyrolienne et peindre l'interface du mur avec la peinture de Couleur bleue et blanche.

5- Réparation ou changement si nécessaire les quatre (4) portes d'entrée de la centrale et peindre les Portes avec la peinture anti rouille et faire une couche de peinture final.

6- Réparation ou Changement si nécessaire les portes d'atelier mécanique et la porte du magasin de la Centrale et peindre les portes avec une peinture anti rouille et faire une couche de peinture final.

7- Changement de la porte du bureau (Porte chinoise de 2 battants : 200 cm x 120 cm)

8- Les Caractéristiques des Matériels :

- Fer à béton : Ø 12.
- Ciment anti Sel pour l'enduit du mûr côté intérieure et extérieure.
- Ciment de collage : 42.
- Gravier.
- Grillage barbelé galvanisé Type Guantanamo
- Support galvanisé de 1,5 m.

9- Les conditions :

- Fourniture des matériels et réalisation de tous les travaux est à la charge du fournisseur.
- Produire un rapport détaillé de fin des travaux sur les tâches exécutées.

10- La Garantie :

La garantie des travaux est d'un an, à partir de la Réception des travaux.